

重庆市黔江区交通局文件

黔江交通发〔2022〕425号

重庆市黔江区交通局 关于城南街道青坪居委1组李家溪新黔大道 至沉积塘公路硬化项目施工图 设计文件的批复

城南街道办事处：

城南街道青坪居委1组李家溪新黔大道至沉积塘公路硬化项目施工图设计文件已经我局组织专家审查通过，结合专家组审查意见，现批复如下：

一、原则同意按照专家组意见修改完善后的城南街道青坪居委1组李家溪新黔大道至沉积塘公路硬化项目施工图设计文件

（一）建设规模

本项目路线全长0.852公里，共涉及2条路段。其中主线起于青杠社区卫生服务站，止于沉积塘，全长0.608公里，

路基宽度 5.5 米；支线起于排丘堡，止于老王沟，全长 0.244 公里，路基宽度 4.5 米。

（二）主要建设内容及技术指标

原则同意项目建设主要内容，包括路线、路基、路面、路肩、涵洞、边沟等。

1.路线部分。原则上保持既有道路平纵线型不变。

2.路基路面。主线起于青杠社区卫生服务站，止于沉积塘，全长 0.608 公里，路基宽度 5.5 米；支线起于排丘堡，止于老王沟，全长 0.244 公里，路基宽度 4.5 米。对该项目全线硬化，铺设 20cm 厚 C25 水泥混凝土路面。

3.排水部分。对原边沟进行清理，路基受水冲刷较严重路段设置 40cm×40cm 边沟，并采用 10cm 厚渣石回填，5cm 厚 M10 砂浆铺底。

4.桥涵部分。新增圆管涵 2 道，孔径不小于 60cm。

5.其余技术指标必须满足相关规范要求，具体见施工图设计文件。

（三）建设工期

2022 年 12 月底前完工。

二、其他

请你单位严格执行交通运输部及市交通局关于公路工程基本建设程序的相关制度，重视建设质量和安全，确保项目保质保量按时完成。

特此批复

重庆市黔江区交通局

2022 年 10 月 9 日

行政审批专用章

重庆市黔江区交通局办公室

2022 年 10 月 9 日印发